

Allegato A3

Gli importi unitari relativi alle singole voci del presente prezzo, sono comprensivi di spese generali ed utile d'impresa nella misura del 26,50%. Ai fini del calcolo, per i lavori in gestione diretta ed in economia, se organizzati direttamente dal richiedente con propri mezzi e manodopera, dall'importo rendicontabile andrà dedotto il 26,50%.

OPERE DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE FONDIARIA

Rif. n.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	IMPORTO UNITARIO	MANO D'OPERA ORE	NOTE
Interventi di cui al PREZZARIO PER OPERE DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE FONDIARIA approvato con D.G.R. n. 703/2017					
1	SCASSO con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 100	Ha	€1.100,00	10,64	1 e 4
2	SPIETRAMENTO, carico e trasporto a rifiuto del materiale:	m³	€ 6,00	0,15	2
3	SCAVO di capifosso di qualsiasi sezione, eseguito con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno.	m³	€ 20,75	0,58	1
4	SCAVO come alla voce precedente, ma eseguito a mano limitatamente alle finiture, dove non è possibile l'impiego di macchine.	m³	€ 54,67	1,82	1
5	SPIANAMENTO di terreni per sistemazioni idraulico-agrarie superficiali, da effettuarsi con mezzi meccanici e da computarsi per il solo scavo, compresa la sistemazione finale in campi regolari e la formazione di scoline	m³	€ 6,00	0,15	1
6	PROFILATURA delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo eventuale trasporto in idonee discariche autorizzate.	m³	€ 2,98	0,06	1
7	RIPRISTINO di piano viabile stradale con fondo naturale mediante la ricostituzione della massicciata con misto granulare arido di cava o di fiume dello spessore di cm 20 soffice, compreso l'inumidimento ed il compattamento con rullo pesante, su larghezza media di cm 30 - 35	ml	€ 10,21	0,21	1, 3 e 9
8	RISAGOMATURA di superficie in frana consistente nel modellamento generale della superficie con escavatore ragno, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni ove siano presenti accumuli di materiale sciolto, grossi massi sparsi, legname morto che emerge e ramaglia da disporre all'interno del cantiere secondo le istruzioni della Direzione Lavori o da trasportare alla discarica autorizzata, incluso l'eventuale completamento a mano.	m²	€ 1,60	0,03	1

9	FORMAZIONE di rilevato stradale con materiali idonei provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a cura dell'impresa compresi la profilatura dei ciglio ed ogni altro onere:	m ³	€ 7,04	0,11	1 e 3
10	PROVVISTA e spandimento di pietrisco proveniente da frantumazione di rocce calcaree o serpentinosi costituito da pezzatura 40 - 70 mm per 2/3 e 15 - 25 mm per 1/3, compresa cilindratura meccanica con rullo di peso non inferiore a 12 ton, i necessari inaffiamenti, l'apporto di idoneo materiale aggregante ed ogni altra prestazione occorrente per dare la superficie stradale livellata e perfettamente stabile.	m ³	€ 39,94	0,37	1 e 3
11	PROVVISTA e spandimento di pietrisco adatto e consistente, costituito per 2/3 da pezzatura 40 - 70 mm. e per 1/3 da pezzatura 15 - 25 mm compresa cilindratura meccanica con rullo di peso non inferiore a 12 ton., i necessari inaffiamenti, l'apporto di idoneo materiale aggregante ed ogni altra prestazione occorrente per dare la superficie stradale livellata e perfettamente stabile.	m ³	€ 20,20	0,19	1 e 3
12	VESPAIO in pietrame formato da scapoli di cava o ciottoli assestati e regolarizzati e messi in opera in zone sortumose per ottenere la bonifica del corpo stradale o per riempimento di gabbioni metallici.	m ³	€ 27,95	0,59	1 e 3
13	MASSICCIATA stradale eseguita con misto granulare (toutvenant di cava o di fiume) non stabilizzato, adatto e consistente, avente granulometria assortita (dimensione massima degli elementi 80 mm.), inclusi l'inumidimento e il costipamento.	m ³	€ 12,85	0,12	1 e 3
14	RICARICA di massicciata stradale e di banchine in misto granulare stabilizzato con legante naturale con pezzatura opportunamente assortita non superiore a 50 mm, posto in opera in strati di spessore massimo di 10 cm, compresi inumidimento e compattamento con rullo pressovibrante:	m ³	€ 18,02	0,17	1 e 3
15	SCAVO a sezione obbligata per la formazione di cunette di pertinenza della strada di sezione minima m ² 0,20, eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia che richieda l'uso del martello demolitore, comprese le necessarie sbadacchiature e la regolarizzazione delle pareti e del fondo dello scavo.	ml	€ 2,00	0,05	1
16	PROVVISTA, posa in opera e riempimento manuale o parziale meccanico di gabbioni con pietrame o ciottolame a secco, accuratamente scagliato per la chiusura dei vani, compresa la fornitura dei materiali ed ogni altro onere, misurato in base alle dimensioni teoriche dei gabbioni:				1 e 3

	con pietrame di cava	m ³	€ 82,44	1,39	
	con ciottolame di fiume	m ³	€ 56,53	0,95	
17	REALIZZAZIONE di drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità 50 cm) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree; riempimento con terreno di riporto, legatura delle fascine, posa di picchetti di legno, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte:	ml	€ 23,45	0,69	1 e 3
18	REALIZZAZIONE di drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (larghezza 0,80 m, profondità 2,5 m rispetto al piano campagna), di due tubi dreni in PVC microfessurato, a parete corrugata, del diametro minimo di mm 100; riempimento dello scavo, fino ad una altezza di m 2 sul fondo, con ciottoli di dimensioni 5 - 10 cm, previa posa di tessuto non tessuto ad elevata capacità filtrante sul fondo e lungo le pareti dello scavo, a rivestimento del vespaio; raggiungimento della quota del piano campagna con apporto di terreno vegetale (strato spessore cm 50 circa). Compresa la fornitura e la posa dei materiali ed ogni altro onere o accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.	ml	€ 110,34	3,02	1 e 3
Interventi di cui al PREZZARIO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO approvato con D.G.R. n. 1251/2015					
2	RIPASSATURA, amminutamento e spianamento, compresa sistemazione superficiale del terreno, con movimenti di terra inferiori a mc. 500/Ha.,	Ha	€ 650	6,00	1
3	SCARIFICATURA o rippatura alla profondità di cm 70 – 80 con distanza tra i denti non superiore a cm 100				1 e 4
	1- Ad una passata	Ha	750.00	5.00	
	2- A due passate	Ha	950.00	7.00	
4	OPERAZIONI di squadro e picchettamento oliveti, Colture arboree da frutto				
	1 - per operazioni di squadro e picchettamento effettuate su piantagioni con densità minore di 400 piante ad ettaro,	Ha	€ 300,00	9,88	
	2 - nel caso di terreni irregolari e/o con pendenze maggiori del 20%, incremento delle precedenti voci pari a + 30%	Ha			

5	SCAVO di buche eseguito a mano, compreso il successivo riempimento con l'apporto di terra fina, la concimazione organica e chimica:				4 e 6
	1 - dimensioni di mt. 1,00 x 1,00 x 1,00,	Cad	€ 33,57	1,11	
	2 - dimensioni di mt. 0,80 x 0,80 x 0,80,	Cad	€ 18,12	0,60	
	3 - dimensioni di mt. 0,40 x 0,40 x 0,40	Cad	€ 4,71	0,16	
6	SCAVO di buche con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il successivo riempimento con l'apporto di terra fina, la concimazione organica e chimica:				1 - 4
	1 - dimensioni di mt. 1,00 x 1,00 x 1,00,	Cad	€ 8,06	0,10	
	2 - dimensioni di mt. 0,80 x 0,80 x 0,80,	Cad	€ 4,37	0,09	
	3 - dimensioni di mt. 0,40 x 0,40 x 0,40	Cad	€ 1,67	0,05	
12	Acquisto e messa in opera di tutori, compresi legature ed ogni altro onere:				
	1 - canne di bambù Ø mm. 16 - 18, altezza mt. 1,50,	Cad	€ 0,60	0,01	
	2 - canne di bambù Ø mm. 20 - 22, altezza mt. 1,80,	Cad	€ 0,80	0,01	
	3 - paletti di castagno o di altra essenza forte Ø cm. 5 - 7, Altezza mt. 2,00	Cad	€ 3,80	0,04	
15	ACQUISTO e messa a dimora di piantine, compresi oneri di buchetta, legatura ai tutori ed ogni altro onere - essenze fruttifere di ogni specie e varietà, ivi comprese quelle di olivo				
	- fornitura piantina	Cad	€ 13,00		5
	- trasporto, scavo buchetta, messa a dimora della pianta e rinterro	Cad	€ 2,23	0,05	
16	CONCIMAZIONE di fondo chimica od organica per impianti arborei compresi oneri di approvvigionamento, distribuzione ed interrimento.	Ha	€ 402,83	1,00	
19	POTATURA straordinaria per recupero e ripristino di oliveti ivi compresa quella di riforma (La potatura straordinaria per recupero e ripristino degli oliveti è ammessa solo per oliveti effettivamente abbandonati a condizione che vengano prodotte le foto GIS comprovanti l'effettivo stato di abbandono). Gli interventi comprendono i tagli di potatura (su branche principali, secondarie e, nei casi più gravi, alla base del tronco), lo smaltimento dei residui di potatura, il successivo controllo fitosanitario per evitare patologie a seguito delle ferite apportate al legno (paste cicatrizzanti, trattamenti preventivi per la rognia), ed i successivi interventi di potatura sul verde.	Cad	€ 18,00	0,59	8

20	RISTRUTTURAZIONE oliveti con dicioccamento e risanamento ceppaia	Cad	€ 45,00	1,00	1
21	IRRIGAZIONE di soccorso di nuovo impianto di oliveto o fruttifero (massimo tre interventi nel primo anno di impianto):	A pianta	€ 0.70	0,02	7
22	ESTIRPAZIONE di impianto arboreo finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto	Ha	€ 4.000	74	1 e 3

NOTE:

- 1 Il beneficiario dovrà dimostrare il possesso di mezzi ed attrezzature idonee a realizzare il lavoro o, in alternativa, fatture atte a dimostrare il nolo di tali mezzi oltre al possesso di abilitazione alla conduzione di tali mezzi.
- 2 In sede di rendicontazione dovrà essere prodotta idonea documentazione fotografica atta a dimostrare la quantità di pietre accumulate o le bolle atte a dimostrare il trasporto delle quantità rendicontate in altro luogo.
- 3 La voce è rendicontabile solo ed esclusivamente se viene documentato, mediante fatture e bolle di accompagnamento, l'acquisto del materiale necessario a realizzare il lavoro.
- 4 Gli interventi di scasso, scarificazione o rippatura e scavo buche sono alternativi fra loro.
- 5 L'importo per la fornitura di piantine può raggiungere il massimo di € 13,00 a condizione che venga debitamente giustificata la congruità del costo reale della piantina fornita in relazione alla tipologia, dimensione ed età. Pertanto, tali elementi dovranno essere chiaramente descritti unitamente al numero complessivo e al loro costo unitario. In sede di istruttoria della domanda di sostegno l'istruttore verifica la presenza della relazione giustificativa nell'ambito del piano aziendale mentre la effettiva congruità del costo della piantina verrà verificata nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento. Per la fornitura di varietà protette (marchio, brevetto, ecc.) o per specie e varietà non indicate, dovrà essere presentato idoneo preventivo della ditta fornitrice e la liquidazione avverrà previa presentazione di idonea fattura.
- 6 Ammesso solo in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici.
- 7 Ammessa solo in assenza di impianto di irrigazione.
- 8 Ammesso solo per oliveti in produzione effettivamente danneggiati dal gelo.
- 9 La larghezza della strada, erroneamente riportata nel prezzo come pari a cm 30-35, è da intendersi pari a cm 300-350.