

PREZZARIO DELLE OPERE REALIZZATE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

L'amministrazione diretta è una modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici in relazione alle quali il beneficiario, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, provvede per proprio conto all'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera oppure alla produzione degli stessi in azienda e all'organizzazione del cantiere di lavoro, ricorrendo a macchine ed attrezzature disponibili in azienda o noleggiate e, per quanto riguarda la manodopera, al lavoro del personale dell'azienda (titolare, coadiuvanti, dipendenti).

L'esecuzione in amministrazione diretta è ammessa unicamente per le categorie di lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola.

Per quanto concerne l'impianto irriguo, è rendicontabile in amministrazione diretta il solo costo di quella parte dell'impianto più direttamente collegata al ciclo della coltura arborea, ovvero l'impianto di distribuzione dell'acqua tramite le "ali gocciolanti" comprensive di tubazioni e di gocciolatoi e/o di irrigatori.

Il costo relativo alla captazione, filtrazione, fertirrigazione, messa in pressione dell'acqua e adduzione sino alla testata da cui si alimenta l'impianto è rendicontabile solo facendo riferimento al Prezzario per opere di miglioramento fondiario aggiornato all'esercizio finanziario 2021 e dietro presentazione delle fatture per l'acquisto di materiali/attrezzature e per la loro messa in opera.

Possono essere riconosciute in amministrazione diretta, per ogni singola voce del prezzario le spese relative a:

- materiali fatturati o prodotti direttamente in azienda, necessari per la realizzazione dell'opera;
- mezzi tecnici aziendali (macchine operatrici – carburante - accessori) o noleggiati;
- manodopera fornita dal personale dell'azienda (titolare, coadiuvanti, dipendenti) regolarmente iscritto al regime previdenziale pertinente, da coadiuvanti familiari non iscritti all'INPS a titolo di prestazioni di natura occasionale.

Al fine di determinare la spesa ammissibile in amministrazione diretta, l'importo relativo ad ogni voce del prezzario viene ridotto del 26,50%, pari alle spese generali ed all'utile d'impresa ed inoltre per ogni voce di spesa vengono individuati i livelli massimi di spesa riconoscibile per l'acquisto dei materiali e per i mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) nonché le ore di lavoro necessarie per l'esecuzione di ogni singolo intervento, ai fini della definizione della spesa massima rendicontabile per la manodopera.

Per le voci di spesa non presenti nella tabella sottostante, comunque riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, è consentita la presentazione di un'analisi prezzi volta a definire la spesa per l'acquisto dei materiali e per i mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) nonché le ore di lavoro necessarie per l'esecuzione di ogni singolo intervento.

Qualora l'opera realizzata in amministrazione diretta comporti l'utilizzo di materiali non direttamente forniti dall'azienda, la spesa viene riconosciuta solo dietro presentazione delle fatture per l'acquisto di tali materiali.

Quando i lavori presuppongono l'utilizzo di macchine, l'impresa deve dimostrare la disponibilità dei mezzi utilizzati per eseguire i lavori in amministrazione diretta. I mezzi debbono essere idonei a realizzare il lavoro rendicontato e debbono essere intestati all'azienda beneficiaria oppure noleggiati (nel qual caso deve essere prodotta la documentazione relativa al pagamento del noleggio). È esclusa la possibilità di comodato, prestito o altra forma che non sia il diretto possesso od il noleggio.

Il personale impiegato nei lavori in amministrazione diretta che implicano l'utilizzo di macchine deve essere munito delle idonee abilitazioni alla conduzione dei mezzi utilizzati.

Per il costo della manodopera aziendale, riconosciuto secondo l'incidenza oraria indicata nell'apposita colonna del prezzario allegato si farà riferimento alle tabelle dei costi della manodopera edile (trattandosi di investimenti), redatte dalla Commissione regionale per il rilevamento del costo della manodopera, materiali da costruzione, trasporti e noli (circ. min. n. 505/iac del 28 gennaio 1977) istituita dal Ministero dei Lavori Pubblici,.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, si adottano le tariffe dell'operaio qualificato per i dipendenti inquadrati come specializzati o qualificati, mentre si utilizza la tariffa del manovale per gli operai inquadrati come comuni. Sono ammissibili le prestazioni di lavoro eseguite dai dipendenti effettivamente impiegati all'epoca dei lavori e per i quali si è in grado di comprovare la regolarità contributiva ed esibire le buste paga relative al periodo in cui sono state effettuate le opere.

Per titolari, soci o coadiuvanti familiari le tariffe orarie si possono applicare, a condizione che gli stessi risultino iscritti all'INPS ed in regola con il versamento dei relativi oneri sociali e assicurativi all'epoca in cui sono stati realizzati gli interventi. Al titolare o socio si applica la tariffa dell'operaio qualificato, al coadiuvante quella del manovale specializzato.

Sono inoltre ammissibili le prestazioni di natura occasionale fornite da coadiuvanti familiari non iscritti all'INPS nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite nella normativa di riferimento.

Codice	Descrizione	Unità di misura	Importo unitario (euro)	Importo unitario al netto dell'utile d'impresa (euro)	Spesa massima ammissibile per acquisto Materiali (euro)	Spesa massima ammissibile per mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) (euro)	Totale lavoro (Ore)
MICROIRRIGAZIONE							
1	Oliveti - Impianti intensivi standard						
	1 - Impianto irriguo aereo	Ha	1.694,18	1.339,27	859,07	-	20,0000
	2 - Sostegno impianto irriguo	Ha	1.738,39	1.374,22	638,49	135,48	25,0000
2	Oliveti - Impianti ad alta densità						
	1 - Impianto irriguo aereo	Ha	2.114,62	1.671,64	1.191,44	-	20,0000
	2 - Sostegno impianto irriguo	Ha	1.676,22	1.325,08	587,91	136,92	25,0000
3	Nocciuoli e Tartufole coltivate (fino a 513 piante ad ettaro)						
	1 - Impianto irriguo aereo	Ha	1.998,83	1.580,10	1.099,90	-	20,0000
	2 - Sostegno impianto irriguo	Ha	2.045,71	1.617,16	886,27	130,64	25,0000
4	Nocciuoli e Tartufole coltivate (oltre 513 piante ad ettaro)						
	1- Impianto irriguo aereo	Ha	2.506,11	1.981,11	1.500,91	-	20,0000
	2 - Sostegno impianto irriguo	Ha	2.563,01	2.026,09	1.299,33	126,51	25,0000
5	Impianto di subirrigazione per oliveti, nocciuoli e tartufole coltivate	Ha	4.218,21	3.334,55	1.998,65	615,60	30,0000

Codice	Descrizione	Unità di misura	Importo unitario (euro)	Importo unitario al netto dell'utile d'impresa (euro)	Spesa massima ammissibile per acquisto Materiali (euro)	Spesa massima ammissibile per mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) (euro)	Totale lavoro (Ore)
OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA							
1	Decespugliamento, eseguito con mezzi meccanici, con taglio, raccolta, asportazione del materiale rendendo il terreno perfettamente sgombro:						
	1 - eseguito andantemente su terreno scarsamente coperto da arbusti,	ad Ha.	550,13	434,89	-	290,83	6,0000
	2 - eseguito su terreno completamente coperto da arbusti, valutato in base alla superficie reale dell'area interessata ai lavori,	al mq.	0,31	0,24	-	0,16	0,0033
2	Spietramento in terreni pietrosi, con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli,	al mc.	6,92	5,47	-	4,51	0,0400
3	Scasso con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 100,	ad Ha.	1.269,78	1.003,78	-	823,70	7,5000
4	Ripassatura, amminutamento e spianamento, compresa sistemazione superficiale del terreno, con movimenti di terra inferiori a mc. 500/Ha.	ad Ha.	766,73	606,11	-	462,05	6,0000
5	Scarificazione o rippatura alla profondità di cm. 70 - 80 con distanza tra i denti non superiore a cm. 100:						
	1 - ad una passata,	ad Ha.	864,57	683,45	-	563,40	5,0000
	2 - a due passate,	ad Ha.	1.102,09	871,22	-	703,15	7,0000
6	Movimenti di terra per sistemazioni idraulico - agrarie superficiali, da effettuarsi con mezzi meccanici e da computarsi per il solo scavo, compresa la sistemazione finale in campi regolari e la formazione di scoline,	al mc.	1,32	1,05	-	0,57	0,0200

Codice	Descrizione	Unità di misura	Importo unitario (euro)	Importo unitario al netto dell'utile d'impresa (euro)	Spesa massima ammissibile per acquisto Materiali (euro)	Spesa massima ammissibile per mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) (euro)	Totale lavoro (Ore)
PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO, OLIVETI E TARTUFAIE COLTIVATE (sono esclusi i vigneti)							
1	Scasso con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 100,	ad Ha.	1.269,78	1.003,78	-	823,70	7,5000
2	Ripassatura, amminutamento e spianamento, compresa sistemazione superficiale del terreno, con movimenti di terra inferiori a mc. 500/Ha.,	ad Ha.	766,73	606,11	-	462,05	6,0000
3	Scarificazione o rippatura alla profondità di cm. 70,80, con distanza tra i denti non superiore a cm. 100 (*):						
	1 - ad una passata,	ad Ha.	864,57	683,45	-	563,40	5,0000
	2 - a due passate,	ad Ha.	1.102,09	871,22	-	703,15	7,0000
4	Operazioni di squadro e picchettamento oliveti, colture arboree da frutto.			-			
	1 - per operazioni di squadro e picchettamento effettuate su piantagioni con densità minore di 400 piante ad ettaro,	ad Ha.	300,00	237,15	-	-	9,8773
	2 - per operazioni di squadro e picchettamento effettuate su piantagioni con densità tra 400 e 1000 piante ad ettaro,	ad Ha.	450,00	355,73	-	-	14,8160
	3 - per operazioni di squadro e picchettamento effettuate su piantagioni con densità maggiore di 1000 piante ad ettaro	ad Ha.	595,00	470,36	-	-	19,5900
5	Scavo di buche eseguito a mano, compreso il successivo riempimento con l'apporto di terra fina, la concimazione organica e chimica, in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici (*):						
	1 - dimensioni di mt. 1,00 x 1,00 x 1,00,	cad.	33,57	26,54	-	-	1,1053
	2 - dimensioni di mt. 0,80 x 0,80 x 0,80,	cad.	18,12	14,32	-	-	0,5966
	3 - dimensioni di mt. 0,40 x 0,40 x 0,40,	cad.	4,71	3,72	-	-	0,1551
6	Scavo di buche con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il successivo riempimento con l'apporto di terra fina, la concimazione organica e chimica:			-			
	1 - dimensioni di mt. 1,00 x 1,00 x 1,00,	cad.	9,57	7,56	-	5,64	0,0800
	2 - dimensioni di mt. 0,80 x 0,80 x 0,80,	cad.	5,36	4,24	-	2,80	0,0600
	3 - dimensioni di mt. 0,40 x 0,40 x 0,40,	cad.	2,02	1,60	-	1,11	0,0200

Codice	Descrizione	Unità di misura	Importo unitario (euro)	Importo unitario al netto dell'utile d'impresa (euro)	Spesa massima ammissibile per acquisto Materiali (euro)	Spesa massima ammissibile per mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) (euro)	Totale lavoro (Ore)
7	Fornitura franco azienda di pali di cemento precompresso, per armatura di impianti arborei, compresa la messa in opera ed ogni altro onere e magistero:			-			
	1 - Ø cm. 9 x 9, altezza mt. 2,50,	cad.	9,78	7,73	6,09	0,44	0,0500
	2 - Ø cm. 9 x 9, altezza mt. 2,75,	cad.	10,58	8,37	6,73	0,44	0,0500
	3 - Ø cm. 9 x 9, altezza mt. 3,00,	cad.	11,41	9,02	7,38	0,44	0,0500
	4 - Ø cm. 9 x 9, altezza mt. 3,50,	cad.	13,04	10,31	8,67	0,44	0,0500
	5 - Ø cm. 9 x 9, altezza mt. 4,00,	cad.	14,69	11,61	9,97	0,44	0,0500
	6 - Ø cm. 8 x 8, altezza mt. 2,50,	cad.	8,95	7,08	5,44	0,44	0,0500
	7 - Ø cm. 8 x 8, altezza mt. 2,75,	cad.	9,78	7,73	6,09	0,44	0,0500
	8 - Ø cm. 8 x 8, altezza mt. 3,00,	cad.	10,58	8,37	6,73	0,44	0,0500
	9 - Ø cm. 8 x 8, altezza mt. 3,50,	cad.	11,41	9,02	7,38	0,44	0,0500
	10 - Ø cm. 8 x 8, altezza mt. 4,00,	cad.	13,04	10,31	8,67	0,44	0,0500
	11 - Ø cm. 7 x 7, altezza mt. 2,50,	cad.	8,14	6,43	5,52	0,31	0,0250
	12 - Ø cm. 7 x 7, altezza mt. 2,75,	cad.	8,95	7,08	6,17	0,31	0,0250
	13 - Ø cm. 7 x 7, altezza mt. 3,00,	cad.	9,78	7,73	6,82	0,31	0,0250
	14 - Ø cm. 7 x 7, altezza mt. 3,50,	cad.	10,59	8,37	7,46	0,31	0,0250
	15 - Ø cm. 7 x 7, altezza mt. 4,00,	cad.	11,41	9,02	8,11	0,31	0,0250
	16 - Ø cm. 5 x 5, altezza mt. 2,50,	cad.	7,32	5,79	4,88	0,31	0,0250
	17 - Ø cm. 5 x 5, altezza mt. 2,75,	cad.	7,76	6,14	5,22	0,31	0,0250
	18 - Ø cm. 5 x 5, altezza mt. 3,00,	cad.	8,14	6,43	5,52	0,31	0,0250
	19 - Ø cm. 5 x 5, altezza mt. 3,50,	cad.	8,55	6,76	5,85	0,31	0,0250
20 - Ø cm. 5 x 5, altezza mt. 4,00,	cad.	8,95	7,08	6,17	0,31	0,0250	
8	Ancore per capotesta, in opera,	cad.	9,69	7,66	5,48	0,98	0,0500
9	Fornitura franco azienda e posa in opera di pali di castagno od altra essenza forte per armatura impianti arborei:			-			
	1 - Ø cm. 8 - 10, altezza mt. 2,50,	cad.	8,01	6,33	4,29	1,09	0,0400
	2 - Ø cm. 8 - 10, altezza mt. 2,75,	cad.	8,38	6,63	4,51	1,15	0,0400
	3 - Ø cm. 10 - 12, altezza mt. 2,50,	cad.	9,19	7,26	5,08	0,98	0,0500
	4 - Ø cm. 10 - 12, altezza mt. 2,75,	cad.	9,93	7,85	5,64	1,01	0,0500
	5 - Ø cm. 12 - 14, altezza mt. 2,50,	cad.	9,93	7,85	5,64	1,01	0,0500
6 - Ø cm. 12 - 14, altezza mt. 2,75,	cad.	10,69	8,45	6,21	1,05	0,0500	
10	Idem come alla voce precedente, ma con pali trattati in autoclave:		-	-	-	-	0,0000
	1 - Ø cm. 8 - 10, altezza mt. 2,50,	cad.	9,90	7,82	5,78	1,08	0,0400
	2 - Ø cm. 8 - 10, altezza mt. 2,75,	cad.	13,71	10,84	8,73	1,15	0,0400

Codice	Descrizione	Unità di misura	Importo unitario (euro)	Importo unitario al netto dell'utile d'impresa (euro)	Spesa massima ammissibile per acquisto Materiali (euro)	Spesa massima ammissibile per mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) (euro)	Totale lavoro (Ore)
11	Fornitura e posa in opera di pali, zincati individualmente, dell'altezza di mt. 2,50,	cad.	9,25	7,31	5,39	1,21	0,0300
12	Acquisto e messa in opera di tutori, compresi legature ed ogni altro onere:			-			
	1 - canne di bambù Ø mm. 16 - 18, altezza mt. 1,50,	cad.	0,64	0,50	0,26	-	0,0100
	2 - canne di bambù Ø mm. 20 - 22, altezza mt. 1,80,	cad.	0,86	0,68	0,44	-	0,0100
	3 - paletti di castagno o di altra essenza forte Ø cm. 5 - 7, altezza mt. 2,00	cad.	4,13	3,27	2,31	-	0,0400
	4 - paletti di castagno o di altra essenza forte Ø cm. 5 - 7, altezza mt. 3,00	cad.	4,58	3,62	2,66	-	0,0400
5 - tondino di ferro per viti,	al Kg.	1,51	1,19	0,95	-	0,0100	
13	Fornitura e messa in opera di filo, compresi oneri per stesura, legature, fissaggi, sfridi, tagli ed ogni altro onere:		-	-	-	-	0,0000
	1 - filo zincato,	al Kg.	2,60	2,06	1,82	-	0,0100
	2 - crupal,	al Kg.	3,06	2,42	2,18	-	0,0100
	3 - filo di acciaio inox,	al Kg.	6,67	5,27	5,03	-	0,0100
15	Messa a dimora di piantine, compresi trasporto scavo buchetta , legatura ai tutori ed ogni altro onere ¹	cad.	2,51	1,98	-	0,78	0,0500
16	Concimazione di fondo chimica od organica per impianti arborei compresi oneri di approvvigionamento, distribuzione ed interrimento.	ad Ha.	632,73	500,18	363,64	112,53	1,0000
17	Acquisto e messa in opera di film per pacciamatura, dello spessore minimo di mm. 0,10 e di larghezza mt. 1,00, compreso ogni altro onere,	al ml.	0,39	0,31	0,14	0,05	0,0050
18	Fornitura e spandimento in pieno campo di compost di origine vegetale(**) per usi agronomici, per uno spessore di cm 5, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno.	al mc.	100,94	79,79	76,36	1,03	0,1000
19	Potatura straordinaria per recupero e ripristino di oliveti	cad.	20,57	16,26	-	2,03	0,5926
20	Ristrutturazione oliveti con dicioccamento e risanamento ceppaia	cad.	50,54	39,95	-	15,94	1,0000
21	Irrigazione di soccorso di nuovo impianto di oliveto o fruttifero (massimo tre interventi nel primo anno di impianto) in assenza di impianto di irrigazione.	a pianta	0,79	0,63	-	0,15	0,0200
22	Estirpazione di impianto arboreo finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto.	Ha	4.625,87	3.656,82	-	1.880,08	74,0000

¹ Per la voce n. 14 "Acquisto piantine" si rimanda all'allegato A alla DGR 535/2022, pubblicata nel BUR n. 26 dell'8/06/2022, S.O. n.3 .

Codice	Descrizione	Unità di misura	Importo unitario (euro)	Importo unitario al netto dell'utile d'impresa (euro)	Spesa massima ammissibile per acquisto Materiali (euro)	Spesa massima ammissibile per mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) (euro)	Totale lavoro (Ore)
PRATI E PASCOLI MONTANI							
1	Miglioramento pascoli naturali di alta collina o montagna mediante leggero decespugliamento, demuschatura - scarificazione, concimazione con semiorganico a base calcarea, trasemina e quanto altro, con l'ausilio di mezzi meccanici,	ad Ha.	1.453,51	1.149,02	600,00	212,88	14,0000
2	Apertura di fosse livelle della sezione non inferiore a mq. 0,10, aperte secondo le curve di livello con pendenza di fondo dell' 1 - 1,5%, con piccola sopraelevazione a valle per la regimazione delle acque superficiali,	al ml.	2,00	1,58	-	0,62	0,0400
3	Impianto in alta collina o montagna di prato o prato - pascolo artificiale, polifita o monofita, in terreni acclivi, mediante aratura di fondo, amminutamento del terreno, semina, rullatura e quanto altro, escluso l'approvvigionamento delle essenze da rendicontare a fattura,	ad Ha.	933,46	737,91	-	497,81	10,0000
4	Idem come sopra, per terreni vallivi o comunque pianeggianti	ad Ha.	433,39	342,60	-	222,55	5,0000
5	Concimazione per gli impianti di prati o prati - pascolo di cui ai precedenti punti 3 e 4 e per le seguenti unità: 100 di anidride fosforica, - 50 di azoto, - 50 di ossido di potassio tenendo in particolare conto la preferenza per concimi a reazione alcalina ed a base organica compreso fornitura, spargimento ed ogni altro onere,	ad Ha.	400,06	316,25	225,00	67,24	1,0000
6	Chiudenda in pali di castagno aventi diametro in testa di cm. 6 - 8 posti alla distanza di mt. 3 e con altezza minima fuori terra di mt. 1,20, portanti corda a due fili di ferro spinato, compresi i passi, gli scalandrini ed ogni altro onere e magistero:						
	1 - con 3 ordini di corda spinosa zincata,	al ml.	15,05	11,90	8,08	0,22	0,1500
	2 - con 4 ordini di corda spinosa zincata,	al ml.	16,66	13,17	8,08	0,29	0,2000
	3 - con 5 ordini di corda spinosa zincata,	al ml.	18,43	14,57	8,89	0,16	0,2300
	4 - con rete metallica a maglia sciolta romboidale dell'altezza di mt. 1,20, con sovrastante ordine di corda spinosa zincata per la realizzazione di aree di rispetto,	al ml.	27,76	21,94	10,77	1,57	0,4000
	5 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di mt. 1,00 con sovrastante ordine di corda spinosa zincata, per ovini ecc.,	al ml.	25,82	20,41	10,10	1,19	0,3800

Codice	Descrizione	Unità di misura	Importo unitario (euro)	Importo unitario al netto dell'utile d'impresa (euro)	Spesa massima ammissibile per acquisto Materiali (euro)	Spesa massima ammissibile per mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) (euro)	Totale lavoro (Ore)
7	Chiudenda in pali di cemento precompresso, con tutte le caratteristiche di cui al numero precedente:						
	1 - con 3 ordini di corda spinosa zincata,	al ml.	18,81	14,87	11,05	0,22	0,1500
	2 - con 4 ordini di corda spinosa zincata,	al ml.	20,82	16,46	11,37	0,29	0,2000
	3 - con 5 ordini di corda spinosa zincata,	al ml.	23,04	18,21	12,53	0,16	0,2300
	4 - con rete metallica a maglia sciolta romboidale dell'altezza di mt. 1,20, con sovrastante ordine di corda spinosa zincata per la realizzazione di aree di rispetto,	al ml.	34,70	27,43	16,26	1,57	0,4000
	5 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di mt. 1,00 con sovrastante ordine di corda spinosa zincata, per ovini ecc.,	al ml.	32,28	25,52	15,20	1,19	0,3800
8	Costruzione di chiudenda in rete, realizzata come segue:- pali di castagno alti mt. 2,50 - 2,70 posti alla distanza di mt. 2,00, compresi oneri di rinforzo, ecc.;- rete a tripla torsione zincata, maglia 25, filo n. 3, peso Kg. 0,390 amq., di cui almeno mt. 1,70 fuori terra; - filo zincato n. 16 da Kg. 6 aml., steso o fornito in tre vivagni: di testa, di piede e centrale; - corda spinosa per un ordine di rinforzo al piede interrato e due ordini di testa; - filo cotto per legature; - calcestruzzo cementizio per ancoraggi; - chioderia, ferri, sfridi, attrezzi, ecc.; - buche con mototrivella; - manodopera per rete, vivagnature, ancoraggi e quant'altro per dare l'opera finita.	al ml.	37,63	29,75	10,77	2,17	0,7000
9	Stradella secondaria di servizio della larghezza non inferiore a m. 2,00, da aprirsi con mezzi meccanici, compreso piccole opere di presidio e di scolo delle acque,	al ml.	1,55	1,22	-	0,98	0,0100
10	Costruzione di muretto a secco in pietrame grossolanamente sgrossato e sbizzato, per piccole opere di trattenuta e di sostegno,	al mc.	212,67	168,12	-	-	7,0000
11	Ribaltina antivolpe	al ml.	10,45	8,26	3,46	-	0,2000
12	Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc...; compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e/o rovi a ridosso della recinzione stessa	al ml.	2,42	1,91	-	1,19	0,0300

(*) Gli interventi di scasso, scarificazione o rippatura, e scavo buche sono alternativi fra loro.

(**) La voce 'Fornitura e spandimento di compost vegetale' finalizzata al miglioramento fisico del terreno può essere utilizzata solo per interventi uniformi relativi a situazioni in cui si ravvisa e si dimostra l'effettiva necessità di tale intervento (ad esempio per l'impianto di vivai, anche in serra, o orticoltura altamente intensiva). Non può invece ritenersi spesa ammissibile per il solo fatto di realizzare un nuovo arboreto poiché il costo del miglioramento del terreno rispetto al complessivo costo dell'impianto risulterebbe sproporzionato e quindi economicamente incompatibile con la ordinaria gestione della coltura arborea.